

課長	担当課長	課長補佐	係長	課員	担当者

令和6年度

修繕数量総括表

修繕名 北ふれあいセンター給水ポンプユニット取替修繕

修繕場所 岡山市北区谷万成二丁目6番33号

工期 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで

【修繕概要】

老朽化した給水ポンプユニットほかの取替修繕

機械設備修繕

給水設備 1式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
機械設備修繕		1		式					
	計								

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
改修屋内修繕	1	式		
計				

改修屋内修繕						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
給水設備		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

改修屋内修繕					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	機器	1	式		
給水設備	配管	1	式		
計					
発生材処理	(本工事で発生するすべて)	1	式		
計					

改修屋内修繕		給水設備		配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 65A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 125A	2	m			
短管ソケット	SUS304, Sch20-80Ax125A, SUS溶接フランジ JIS5K80A・JIS10K125A, フランジ用絶縁ボルト・ナットセット共	1	本			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	3	個			
パイプサイレンサー	SLP125	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
既設管接続費		1	式			別紙 00-0003
保温工事		1	式			別紙 00-0004
配管架台製作工		1	式			別紙 00-0005
電動機離線・結線		1	式			別紙 00-0006
電極線離線・結線	No.1-2共	1	式			別紙 00-0007
(撤去)						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0008
保温類撤去		1	式			別紙 00-0009
計						

改修屋内修繕		給水設備		機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.33	t			
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0002
搬出費(撤去用)	単独搬出 300kg/m3未満	0.47	t			
計						

改修屋内修繕		給水設備		配管		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続費		1	式			別紙 00-0003
配管切断	保温有 鋼管 65A	3	か所			
配管切断	保温有 鋼管 125A	1	か所			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A	5	m			
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 125A	2	m			
計						
配管架台製作工		1	式			別紙 00-0005
配管架台A		3	個			
配管架台B		1	個			
計						
電動機離線・結線		1	式			別紙 00-0006
電動機離線		1	台			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
計						

改修屋内修繕		給水設備		配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電極線離線・結線	No.1-2共	1	式			別紙 00-0007
電極離線		2	組			
電極結線		2	組			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0008
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 50A	1	m			
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 65A	3	m			
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 125A	1	m			
フレ撤去	合成コム製-65A	3	個			
フレ撤去	合成コム製-125A	1	個			
配管架台撤去	アンカー跡補修共	1	個			
計						
保温類撤去		1	式			別紙 00-0009
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	1	m			
計						

改修屋内修繕		発生材処理			(本工事で発生するすべて)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材積込		1	式			別紙 00-0010	
発生材積込	鉄類	2.8	m3				
発生材積込	廃プラ	0.01	m3				
計							
発生材運搬		1	式			別紙 00-0011	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パックホウ0.13m3 - DID区間有り 60.0km以下	1	台				
計							
発生材処分		1	式			別紙 00-0012	
スクラップ 控除	故銃B	0.47	t				
金属くず (最終処分)		0.04	t				
廃プラスチック類 (破碎埋立)		0.01	t				
計							

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処理税		1	式			別紙 00-0013
計						

