

令和 6 年度												
令和 6年 11月 1日 起工第 号	数量総括表					査定者		精算者		設計者		
修繕名	西七区地内圧送管修繕											
位置	岡山市南区西七区地内											
修繕概要	圧送管補修 1式											
施行理由												

		数量総括表										
修繕名		西七区地内圧送管修繕										
	合計	基幹事業	単独事業				合計	基幹事業	単独事業			
修繕価格 (税抜き)												
消費税額												
設計金額												
落札価格 (税抜き)												
消費税額												
請負代金額 (税込み)												
支給品金額 (税込み)												
施工方法	請負	施工日数	日	着工日								完工/延期日 令和 7年 3月 31日

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本修繕内訳書								
		材料費		式	1.0			
		直接修繕費		式	1.0			
		間接修繕費		式	1.0			
		一般管理費等		式	1.0			
		計（修繕価格）						
		消費税相当額		式	1.0			
		計（消費税相当額）						
		合計（本修繕料）						

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		紫外線硬化型FRPシート	400mm×1300mm	枚	28.0			直管部、曲管部、水管橋②端部用
		紫外線硬化型FRPシート	350mm×1300mm	枚	2.0			水管橋①端部用
		紫外線硬化型FRPシート	450mm×450mm	枚	1.0			空気弁部用
		紫外線硬化型FRPシート	450mm×450mm	枚	1.0			予備用
		ヘルメスチール	56g	本	1.0			腐食部用パテ材
		アクリル系シール材	US-5000(5kgセット)	セット	3.0			接着用副資材
		雑材費		式	1.0			
		小々計						
		補助材料費		式	1.0			
		小々計						
		計(材料費)						
直接修繕費		紫外線硬化型FRPシート設置工		人				見積単価
		小計(労務費)						
		機械経費		式	1.0			
		機械損料		式	1.0			第1号内訳書
		小計(直接経費)						
		交通誘導員B		人	12.0			
		小計(仮設費)						
		計(直接修繕費)		式	1.0			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
間接修繕費		共通仮設費(率)		式	1.0			
		小計(共通仮設費)						
		現場管理費		式	1.0			
		小計(現場管理費)						
		計(間接修繕費)						
		修繕原価						
		計(純修繕費)						
		一般管理費等		式	1.0			
		計(一般管理費等)						

	費目	項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号明細書	機械損料							
		機械損料	発動発電機・ディーゼルE 5kVA	日	12.0			建設機械等損料算定表P 15-8 0.7ℓ/h
		機械損料	UV照射機	日	12.0			建設機械等損料算定表12-6
		軽油		リットル	50.40			0.70リットル/h × 6.0h × 12.0日 =50.4リットル
		計						