

清掃区分及び作業内容 (別表2)

18

岡山市立東公民館

所在地

岡山市中区高屋344-1

区分	清掃場所	床材	面積(m ²)	日常清掃	定期清掃
				作業内容	作業内容
1階	市民休養コーナー	長尺塩ビシート	35.40	1 ソファ、テレビ、図書コーナー、カウンター、 机上、椅子、窓ぎわ、電話器、消火器等の はたきとぞうきんかけ 2 床面ふき、吸じん 3 汚れ箇所の水ふき、必要に応じ洗剤ふき 4 金具類の磨き 5 汚れ箇所の薬品によるシミ抜き 6 ロッカー、キャビネット、ドア等のふきあげ 7 床面モップふきあげ 8 便器、洗面器等の洗浄、ふきあげ 9 汚物入れの処理、消毒 10 トイレtpーパー、アルボース石けん 液等の補充 11 鏡、鏡台のふきあげ 12 ごみを所定の収集場所に出す 13 資源化物回収箱(設置館のみ)は、適宜見回り、 必要に応じ掃除 * 事務室を除く	床洗い・床面 ワックス掛け 1. 床洗い 2. 床面ワックス掛け (床タイル部分については、洗 剤で剥離及び水洗いを行い、 樹脂ワックスで仕上げる。)
	図書コーナー	長尺塩ビシート	22.90		
	料理講座室	塩ビタイル	63.10		
	美術工芸室	塩ビタイル	41.30		
	福祉室	畳	92.00		
	湯沸室	塩ビタイル	1.60		
	便所	モザイクタイル	23.40		
	小会議室	長尺塩ビシート	34.90		
	廊下等	塩ビタイル	82.80		
		面積計			
2階	第1講座室	塩ビタイル	41.30	13 資源化物回収箱(設置館のみ)は、適宜見回り、 必要に応じ掃除 * 事務室を除く	* 畳及びワックス不適部分を除く
	第2講座室	塩ビタイル	63.10		
	第1研修室	塩ビシームレスフローリング	62.40		
	第2研修室	塩ビシームレスフローリング	48.70		
	会議室	ニードルパンチカーペット	23.90		
	和室	畳	33.50		
	湯沸室	塩ビタイル	1.60		
	便所	モザイクタイル	18.00		
	廊下・階段	ニードルパンチカーペット	68.00		
		面積計			
館外	玄関ポーチ 中庭・テラス 陶芸窯庫	花崗岩 コンクリートタイル コンクリート	500.00	1 汚れ箇所の水ふき 2 床面掃き、散水、ごみを取る 3 雑草の除去、落葉の処理 4 たばこの吸い殻の処理(ポイ捨て)	
ガラス			201.30	手のとどく範囲でちり払い、必要に応じて清水 でぞうきんかけ	窓ガラス清掃 (洗剤による洗浄と拭きあげを 行う)
1階	事務室	塩ビタイル	25.70		床洗い・床面ワックス掛け