

工事数量総括表

令和 07年度 (契約番号)

款	項	目	節
工 事 設 計 書		目の説明	
起案日 起工番号	号	査定者	精算者 設計者
工 事 名 位 置	令和7年度豊成幹線人孔修繕 岡山市南区福富西二丁目地内		
工事概要	副管修繕 N=1箇所		
	人孔内点検 N=1箇所		
起 工 理 由			

	合 計	単独				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	請負		施工日数		日	
着工日			完成／延期日		令和7 年12月26日	

工 事 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独						
人孔修繕						B=夜間労務, D=
工場製作費						
材料費			式			
	平鋼 FB-50×6 SUS316L		式			1
		9.6	kg			
	雑材料 補助材料費					
		13	(%)			
購入品費						
			式			
	ボルト, ナット2, 平座金3 SUS316L M10					
		16	組			
工場製作費 補修材						
			式			

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備製作工					
		日			
輸送費					
		式			
トラック運転 2t積 98kW 就業8時間					施工 第0-0001号表
	4	(日)			
現場作業費					
		式			
機械設備据付工					
	10	(人)			
点検工					
2回点検					
		式			
普通作業員					
	10	(人)			
機械経費					
		式			
ガス検知器 携帯式 間知対象O2, HC, H2S, CO					
	4	(供用日)			

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工					施工 第0-0002号表
	4	(日)			
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 2.5kVA 排出ガス対策型：未対・1次・2次					
	8	(日)			
溶接機 200V アーク					
	2	(日)			
軽油 パトロール給油					
	160	(L)			
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員B					
	16	(人)			
直接工事費					
共通仮設費率分					

工 事 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						契約保証に係る補正あり
工事価格計						
消費税等相当額計						10%
工事費計						

