

工事数量総括表

令和 07年度 (契約番号)

[illegible]

適用年版 令和 07 年 04 月 01 日

単価地区 岡山市（旭川以東）

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法			施工日数	日		
着工日			完成／延期日 令和07年11月28日			

工事内訳表

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路維持											
					式						
除草工											
					式						
道路除草工											
					式						
道路除草（総合）											
					式						
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬											
		13,440		m2							
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 150m未満										施工 第0-0001号表	
		12		m3							
除草処分											
					式						
*直接工事費における処分費											

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
再資源化処理場受入費（草・草根材）						
	5.4	t				
伐木工						
			式			
伐木除根工						
			式			
伐木除根						
			式			
伐木・伐竹(複合)						
	575	m2				施工 第0-0004号表
運搬(伐木除根)						
	3	m3				施工 第0-0005号表
除草処分						
			式			
*直接工事費における処分費						
再資源化処理場受入費（草・草根材）						
	1.26	t				

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							
				式			
工事用道路工							
				式			
敷鉄板							
				式			
	仮設敷鉄板設置・撤去 22*1,524*, 3,048						施工 第0-0006号表
		4		枚			
直接工事費							
重機回送費							
	仮設材運搬費（積込み取卸し（往復）） 敷鉄板 夏季（1回目）						施工 第0-0010号表
		1		式			
	仮設材運搬費（積込み取卸し（往復）） 敷鉄板 秋季（2回目）						施工 第0-0011号表
		1		式			
小計							

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
諸経費											
工事価格計											

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施 工 代 価 表

施工 第0-0001号表

頁0-0007

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径 φ 255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手 (一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 飛び石防護の有無	=1	飛び石防護有り			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=1	ダンプトラック運搬6.5km以下			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

砂・砂利・栗石

1 5 0 m未満

施工代価表

施工 第0-0002号表

頁0-0008

1 m3 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0009

不整地運搬運轉

クローラ型 油圧ダンプ式 4 t

施工 第0-0003号表

1 日 当り

[illegible]

伐木・伐竹(複合)

施 工 代 価 表

施工 第0-0004号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R2:労務		【東京】土木一般世話役		
普通作業員	R3:労務		【東京】普通作業員		
軽作業員	R4:労務		【東京】軽作業員		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=5	伐竹			
B 除根作業の有無	=2	除根作業無し			
C 集積積込み作業の区分	=2	人力施工			
D 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

運搬(伐木除根)

施 工 代 価 表

施工 第0-0005号表

頁0-0011

m3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工代価表

施工 第0-0006号表

1 枚 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0013

敷鉄板設置

22*1,524*3,048 802kg/枚

施工 第0-0007号表

当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0-0008号表

1 日 当り

[illegible]

頁0-0015

22*1,524*3,048 802kg/枚

当り

[illegible]

仮設材運搬費（積込み取卸し（往復））
敷鉄板 夏季（1回目）

施 工 代 価 表

施工 第0-0010号表

頁0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費	1	回			
往復		台			
積込み・取卸し費	1.604	t			
単位変換		式			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A 製品長	=1	1 2 m以内			
B 陸上運搬距離（k m）	=1.9				
C 運搬屯数（t）	=1.604				
D 作業区分	=4	積込み取卸し（往復分）			

仮設材運搬費（積込み取卸し（往復））
敷鉄板 秋季（2回目）

施 工 代 価 表

施工 第0-0011号表

頁0-0017

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運搬費	1	回			
往復		台			
積込み・取卸し費	1.604	t			
単位変換		式			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A 製品長	=1	1 2 m以内			
B 陸上運搬距離（k m）	=1.9				
C 運搬屯数（t）	=1.604				
D 作業区分	=4	積込み取卸し（往復分）			