

令和 7 年度

数量総括表

工期 着工 契約日

完工 令和 8 年 1 月 30 日

修繕名 灘崎文化センター高圧進相コンデンサ取替修繕

修繕場所 岡山市南区片岡186番地

修繕概要

- ・高圧受電盤(キュービクル内)のコンデンサ2台の取替(関連する電線・カバー・直列リアクトルなどの取替・設置も含む)
- ・既存コンデンサ2台のPCB含有有無調査
- ・既存コンデンサ2台の岡山市(指定管理者)への引き渡し

修繕名 灘崎文化センター高圧進相コンデンサ取替修繕							
円也(消費税相当額を含む)							
内 訳							
No.	名 称	材質・形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	修繕価格(税抜)						
ア)	材料費						別紙参照
イ)	作業費等						別紙参照
ウ)	PCB含有有無分析費	既存コンデンサ	2.0	台			
エ)	諸経費(法定福利費含む)						ア)~ウ)の合計×0.5(端数調整あり)
II	消費税及び地方消費税額						
	総合計						

No.	名 称	材 質・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ア)	材料費						
	高圧進相コンデンサ(直列リアクトル含む)	50kvar,6600V,60Hz,L=6%	2.0	台			
	直列リアクトル	3.19Kvar,6600V,60Hz,L=6%	2.0	台			
	高圧電線	6kv,KIP8sq	15.0	m			
	高圧機内絶縁電線支持物	上記用	6.0	個			
	アクリルカバー		2.0	枚			
	架台等製作用鋼材		1.0	式			
	雑材料費(消耗品費含む)		1.0	式			
イ)	作業費等						
	作業費	岡山県公共工事設計労務単価(電気工)	10.0	人			現地調査、事前準備、当日作業を含む
	試験調整費	試運転、耐圧試験等	1.0	式			検査記録書作成含む
	安全対策費		1.0	式			