

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款	項	目	節		
委託設計書		目の説明			
		起案日	起工番号	号	査定者
委託名	松ヶ鼻ファミリーパーク植栽管理業務委託				
位置	岡山市北区高松田中712-6ほか				
委託概要	除草剤散布	1式 (グラウンド・裸地部・通路・法面：9,400㎡[2回] 芝生部：33,720㎡[2回])			
	人力除根伐根	1式 (グラウンド・裸地部・通路・法面：1,000㎡[2回] 芝生部：1,686㎡ 植込：512㎡[2回])			
	機械除草(肩掛式)	1式 (グラウンド・裸地部・通路・法面：4,190㎡[2回])			
	機械除草(肩掛式+ハンドガイド)	1式 (グラウンド・裸地部・法面・通路：8,400㎡[2回])			
	芝刈 (ハンドガイド)	1式 (芝生部：16,860㎡[全体] 5,389㎡[2回目])			
	園路清掃	1式 (12,094㎡[2回])			
	薬剤散布	1式 (3種混合[夏季2回], 機械油剤[冬季1回])			
	剪定	1式 (寄植中木：30㎡, 寄植低木：1,400㎡)			
	夏季灌水	1式 (5,307㎡[3回])			
	処分費	1式			
起工理由					

適用年版 令和08年05月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成/延期日	令和09年03月26日		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
裸地部・通路・法面除草作業						
除草剤散布（動力噴霧器）			式			
9,400		m2				施工 第0 -0001号表
人力抜根除草						
1,000		m2				施工 第0 -0003号表
機械除草 肩掛式（総合歩掛）						
4,190		m2				施工 第0 -0005号表
機械除草 ハンドガイド及び肩掛式（総合歩掛）						
8,400		m2				施工 第0 -0006号表
芝生部作業						
			式			
除草剤散布						
33,720		m2				施工 第0 -0007号表
芝刈 ハンドガイド式（総合歩掛）						
16,860		m2				施工 第0 -0008号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
芝刈 ハンドガイド式(総合歩掛)										
	5,389		m2						施工	第0 -0008号表
人力抜根除草										
	1,686		m2						施工	第0 -0010号表
園路清掃										
	1		式						工種	第0001号表
植込部作業										
				式						
人力抜根除草										
	512		m2						施工	第0 -0003号表
薬剤散布 高木60cm未満 3種混合										
	146		本						施工	第0 -0013号表
薬剤散布 高木60cm 機械油剤										
	73		本						施工	第0 -0015号表
薬剤散布 中木100~200cm 3種混合										
	50		本						施工	第0 -0017号表
薬剤散布 中木100~200cm 機械油剤										
	25		本						施工	第0 -0019号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬剂散布 寄植・低木 3種混合					
	2,800	m2			施工 第0 -0021号表
薬剂散布 寄植・低木 機械油剂					
	1,400	m2			施工 第0 -0023号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)					
	30	m2			施工 第0 -0024号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)					
	1,400	m2			施工 第0 -0025号表
道路植栽工(植樹管理 灌水)					
	5,307	m2			施工 第0 -0026号表
雑作業					
		式			
処分費 タマタイ産業(株) 刈草					
	9	台			施工 第0 -0027号表
処分費 タマタイ産業(株) せん定木					
	1	台			施工 第0 -0028号表
直接工事費					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小計										
諸経費										
工事価格計										

施工代価表

頁0-0010

機械除草
肩掛式(総合歩掛)

施工 第0 -0005号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.49	(人)			
特殊作業員	0.9	(人)			
普通作業員	1.1	(人)			
軽作業員	0.07	(人)			
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.9	(日)			
ダンプトラック運転	1.6	(時間)			施工 第0-0002号表
諸雑費	11	(%)			
合計	1,000	m2			
単位当り	1	m2			

施工代価表

頁0-0011

機械除草
ハンドガイド及び肩掛式(総合歩掛)

施工 第0 -0006号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	(人)			
特殊作業員	0.36	(人)			
普通作業員	1	(人)			
軽作業員	0.07	(人)			
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.18	(日)			
草刈機 草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用 刈幅95cm	0.18	(日)			
ダンプトラック運転	1.6	(時間)			施工 第0-0002号表
諸雑費	5	(%)			
合計	1,000	m2			
単位当り	1	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アージラン液剤	1.2	(L)			
ザイトロン アミン液剤	0.3	(L)			
造園工	0.13	(人)			
普通作業員	0.13	(人)			
ダンプトラック運転	0.77	(時間)			施工 第0-0002号表
諸雑費	2.5	(%)			
合計	1,000	m2			
単位当り	1	m2			

