

令和 8 年度	修 繕 数 量 総 括 表	査 定 者		精 算 者		設 計 者	
修 繕 名	一宮浄化センター余剰汚泥ポンプ取替修繕						
位 置	岡山市北区一宮 2 1 7 番地						
修 繕 概 要	1. 余剰汚泥ポンプ取替修繕工 1式 スクリープンプ 2台(参考型番:兵神装備 NY30) 配管更新・分電盤改造含む 2. 既設ポンプ等撤去・処分工 1式 3. 調整・試運転・動作確認 1式						
修 繕 理 由	長年月の使用により、使用不能になった余剰汚泥ポンプの取替修繕を行うもの。						

設 計 金 額						履 行 期 間	契約日から令和9年3月31日まで	
修 繕 数 量 総 括 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本修繕料								
	直接修繕料							
		余剰汚泥ポンプ取替修繕		式	1.00			第 1 号内訳書
	直接修繕料計							
		共通仮設費						
			共通仮設費	式	1.00			
		共通仮設費計		式	1.00			
	純修繕料計							
		現場管理費						
			現場管理費	式	1.00			

岡

山

市

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費計		式	1.00			
	間接修繕費計			式	1.00			
	修繕原価計			式	1.00			
	一般管理費等							
		一般管理費等		式	1.00			
	一般管理費等計			式	1.00			
	修繕価格合計			式	1.00			
	消費税相当額							
		消費税相当額		式	1.00			税率10%
本修繕料計				式	1.00			

第 1 号内訳書 余剰汚泥ポンプ取替修繕

- 4 -

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第 1 号内訳書		余剰汚泥ポンプ取替修繕						
		モノポンプ	0.75kw, 4P, 440V フタル酸樹脂系塗装 参考: 兵神装備 NY30	台	2.00			
		交流電流計	広角 予針付	個	2.00			
		漏電遮断機	3P30AF, 30mA AL/AX付	個	2.00			
		電磁開閉器	440V, 0.75kW	個	2.00			
		計器用変流器	5/5A	個	2.00			
		ダイヤフラム バルブ 14 型	塩ビ 50A, 10K	組	2.00			
		逆止弁	塩ビ 50A, 10K	組	2.00			
		玉フレキ	50A, 10K	組	2.00			
		SUS配管	SUS304, sch20s 80A→50A, L=550	本	2.00			
		配管	VP50, 4m	本	2.00			

岡

山

市

第1号内訳書

- 5 -

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		配管	VP100, 4m	本	2.00			
		TS継手	エルボ 50A, 45L	個	2.00			
		TS継手	エルボ 100A, 90L	個	4.00			
		TS継手	チーズ 100A, 50A	個	2.00			
		TSフランジ	50A, 10K	個	2.00			
		TSフランジ	100A, 10K	個	8.00			
		無収縮モルタル	材齢28日 50N/mm2以上 型枠含む	m3	0.20			
		既設ポンプ等撤去	配管等含む	式	1.00			
		小 計						(直接材料費)
		補助材料費		式	1.00			
		小 計						(補助材料費)

岡

山

市

第1号内訳書

- 6 -

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		計						(材料費)
		機械経費		式	1.00			
		計						(機械経費)
		設備機械工		人				
		電工		人				
		計						(直接労務費)
	余剰汚泥ポンプ取替修繕			計				

岡

山

市