

別紙資料 [ITV 監視リスト]

No.	ITVカメラ設置場所	数量	ズーム		旋回		その他	操作方式	モニタ設置場所*1																	
			固定	電動	水平	垂直			中制	ク操	プ監	計量	事務	研修												
1	屋外（施設出入口付近）	2		○	○	○	ワイパ	遠隔操作	○		○	○	○	○												
2	屋外（収集車待車路付近）	1		○	○	○	ワイパ	遠隔操作	○		○		○	○												
3	プラットホーム	2		○	○	○		遠隔操作	○	○	○	○	○	○												
4	粗大ごみ受入ホッパ部	各 1		○	○	○		遠隔操作	○	○	○	○	○	○												
5	各ピット部	各 1		○	○	○		遠隔操作	○	○	○		○	○												
6	空きびん受入プラットホーム	1		○	○	○		遠隔操作	○		○	○	○	○												
7	空きびんストックコンベヤ	1		○	○	○		遠隔操作	○				○	○												
8	粗破碎機	各 1	○				防塵		○				○	○												
9	高速回転破碎機（内部／出口）	各 1	○				防塵		○				○	○												
10	搬送コンベヤ（各乗り継ぎ部）	各 1	○				防塵		○				○	○												
11	破碎系磁力選別機	1	○				防塵		○				○	○												
12	粒度選別機	1	○				防塵		○				○	○												
13	破碎系アルミ選別機	1	○				防塵		○				○	○												
14	各搬出作業個所	各 1		○	○	○		遠隔操作	○				○	○												
15	その他必要な個所								○				○	○												
*1 モニタ設置場所は、それぞれ下記とする。								モニタ仕様	液晶	液晶	液晶	液晶	液晶	液晶	プロジェクタ											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">中制</td> <td style="width:50%;">中央制御室</td> <td style="width:10%;">計量</td> <td style="width:30%;">計量棟</td> </tr> <tr> <td>ク操</td> <td>クレーン操作室</td> <td>事務</td> <td>管理棟事務室</td> </tr> <tr> <td>プ監</td> <td>プラットホーム監視室</td> <td>研修</td> <td>啓発棟研修室</td> </tr> </table>								中制	中央制御室	計量	計量棟	ク操	クレーン操作室	事務	管理棟事務室	プ監	プラットホーム監視室	研修	啓発棟研修室	モニタ台数（台）	4	2	2	2	2	1
中制	中央制御室	計量	計量棟																							
ク操	クレーン操作室	事務	管理棟事務室																							
プ監	プラットホーム監視室	研修	啓発棟研修室																							
								画面サイズ（インチ）	20	20	20	20	20	100												
								画面分割	可	固	可	固	可	可												
								映像切替	有	有	有	有	有	有												